

Orgelcommissie Ned. Herv. Kerk
Laan Copes van Cattenburch 69
DEN HAAG

10 okt. 1972

betr. Orgel Ned. Herv. Kerk te Nijeveen.

Mijne Heren,

Hiermede doe ik U offerte toekomen voor restauratie van het orgel in de Ned. Herv. Kerk te Nijeveen.

Tijdens mijn bezoek aan Nijeveen, tezamen met de Heer W. Hülsman, op 5 okt. j.l., is afgesproken dat voor de volgende werkzaamheden prijsopgave gedaan zou worden.

Windlade.

De windlade wordt uit het orgel verwijderd en zal een algehele restauratie ondergaan.

Alle verbindingen worden opnieuw verlijmd en afgeplakt met leder. De onderzijde en de bovenzijde worden voorzien van een 7 mm. dikke plaat hechthout, waardoor de windlade vrijwel immuun wordt voor de moderne verwarningsystemen.

De sleepconstructie wordt verend gemaakt door middel van teleskopische sleepringen, zodat een blijvend e winddichte afsluiting wordt verkregen tussen slepen en pijpstokken.

De slepen en pijpstokken worden zo nodig vlak geschaafd en opnieuw gepolijst.

De speelventielen worden voorzien van een nieuwe dubbele laag schapenleder.

Geleidestiften en aanhangdraden waar nodig vernieuwen.

De pijproosters controeleren op gebreken en stevigheid.

Windvoorziening.

De balg nazien op lekkage en afdoende herstellen.

De verbinding tussen drosselklep en windmachine wordt verbeterd en de thans aanwezige resonans zal daarbij dan verdwenen moeten zijn.

Pijpwerk.

Eventueel beschadigde metalen pijpen herstellen.

Alle houten pijpen moeten nauwkeurig nagezien worden op losse lijnaden, stoppen welke los zitten voorzien van nieuw leder en de spraakstukken opnieuw vastlijmen.

Mechaniek.

Mechaniek.

Het mechaniek wordt niet gedomonteerd.
Waar nodig zullen nieuwe aanhangdraden worden aangebracht.
Het geheel wordt wel opnieuw afgeregeld.

Klaviatuur.

Het toetsbeleg wordt nagezien op losse stukjes en vastgelijmd.
Een te grote speling in de geleiding wordt opgeheven door het verdraaien van de geleidepenen.
De registerplaatjes worden vervangen door nieuwe welke bij het geheel passen.

Algemeen.

Een aantal houten pijpen zullen beter bevestigd worden door het aanbrengen van een nieuwe juk, waaraan de pijpen middels koperen schroeven bevestigd worden.

Hier en daar is enige houtworm geconstateerd.

Deze onderdelen zullen behandeld worden met een bestrijdingsmiddel.

Het orgel wordt opnieuw gestemd.

Voor de hierboven genoemde werkzaamheden heb ik een bedrag berekend van:

	f 16.900,--	excl. 14% b.t.w.
..... - 14% b.t.w.	2.366,--	

	f 19.266,--	
	=====	

Dit bedrag is gebaseerd op de huidige lonen en prijzen in de Orgelbouw.

Indien na datum van inschrijving de arbeidsvoorwaarden in de C.A.O. worden gewijzigd of verandering zal komen in de sociale verzekeringswetten en/of fiscale wetten en/of/bij of krachtens deze wetten genomen maatregelen, zullen de uit een en ander voortvloeiende meerdere of mindere kosten op het werk drukkende met de opdrachtgever worden verrekend.

De wijzigingen als hierboven bedoeld zullen worden uitgedrukt in een percentage van het, op het tijdstip van het inwerkingtreden van de wijziging, verschuldigde loon, met welk percentage 90% van de totale aanneemsom zal worden verhoogd of verlaagd.

Zodra de hierboven bedoelde wijzigingen officieel bekend zijn, vindt verrekening plaats bij de daarna nog verschuldigde betalingen.

De betaling zal als volgt plaatsvinden:

20% van de aanneemsom contant bij opdracht, desgewenst tegen bankgarantie;

20% van de aanneemsom bij aanvang der werkzaamheden;

20% " " " " " " gevorderde werkzaamheden;

20% " " " " " " wanneer de materialen ter plaatse van het werk zijn afgeleverd;

20% van de aanneemsom na aflevering en goedkeuring van het orgel door de daarvoor aangewezen persoon.

Alle betalingen dienen binnen één maand na factuurdatum te worden voldaan.

De keuring moet binnen 14 dagen na voltooiing geschieden.

Vervolg offerte orgel Ned. Herv. Kerk te Nieuveen

3.

Onder het genoemde bedrag zijn niet begrepen de kosten van:
werkzaamheden ter verbetering aan de orgelkast;
aanleg van elektrische leidingen voor ventilator en stopcontacten,
incl. het materiaal hiervoor benodigd;
kap-, metsel-, en schilderwerk;
eventuele veranderingen aan orgelvloer, gaanderij, toegangsdeuren enz.;
het droogmaken van muren, dichtmaken van ramen, vochtwering o.a.;
de kosten voor het gebruik van licht, energie en eventuele
verwarming ter plaatse van het werk;
kosten bankgarantie;
verblijfkosten tijdens de werkzaamheden in het kerkgebouw.

Het geleverde werk wordt opgeleverd met een garantietijd van 10 jaren,
volgens onderstaande bepalingen.

Gedurende de garantietijd verbinden de orgelmaker of diens
rechtverkrijgenden zich alle fouten en gebreken, ontstaan uit
materiaal, constructie of samenstelling, voorzover hij althans
schriftelijk aan opdrachtgever niet heeft doen blijken, dat de
keuze van het materiaal of bepaalde materialen en/of de uit te
voeren constructie of samenstelling of bepaalde uit te voeren
constructies of samenstellingen voor verantwoordelijkheid is of zijn
van de adviseur, in de kortst mogelijke tijd kosteloos en afdoende te
herstellen.

Gebreken klaarblijkelijk ontstaan door verkeerde of ondeskundige
behandeling, door abnormale chemische of atmosferische invloeden,
door ongedierte of uiterlijk geweld, door stof of ontstemming,
vallen buiten deze garantie.

Zolang de garantietermijn loopt, verplicht de opdrachtgever zich
het orgel minstens 1 maal per jaar door de orgelmaker te laten
stemmen.

Stelposten:

Het vervangen dan de Vox Celeste 8' disc. vervangen door een
quint 3' disc. kost:

14% b.t.w. f 1.100,--

154,--

f 1.254,--

De frontpijpen ontdoen van aluminium verflaag en polijsten.
Begroting:

14% b.t.w. f 2.500,--

350,--

f 2.850,--

Voor deze stelposten gelden eveneens de reeds
genoemde leveringsvoorwaarden.

De werkzaamheden kunnen op dit moment in de loop van 1974 een
aanvang nemen.

Verblijf ik in afwachting,

Hoogachtend,