

2342-001-01

Stemmen - Repareeren

Electrische Windmachines

TELEFOON 3993

APRIL 1980

POSTGIRO 50202



FIRMA BAKKER & TIMMENGA

KERKORGFABRIEK

KL. KERKSTRAAT 25

LEEWARDEN

19 Januari.'48.

Aan den Weled. Heer T. Telman.

Orgelbouwkundige te

ENSCH E D E

Weled. Heer.

Naar aanleiding van ons telephonisch onderhoud van 17-1-'48 doen wij Ued. toekomen omschrijving en prysopgaaf van pyorgels voor de Ned. Hervormde Gemeente te Nieuw-Weerdinge.

Hopende hiermede aan uw verzoek voldaan te hebben, teekenen wy

Hoogachtend. Uwdwdr.

Met 2 frontteekeningen.

Verzoeke na gebruik deze terug te zenden.

Dispositie A. Kast met snijwerk	
Dispositie B. Kast, modern front.	
	T.

2342-001-02
(ERS)

Pijporgels.Mechanisch Systeem.

Dispositie.A. gebouwd in kast No.1.

1. Prestant-----	8 voet.	54 pypen.		
2. Aeoline-----	8	42	,,	C-H.transmissie met Prest.8'
3. Holpyp-----	8	54	,,	
4. Voix Celeste----	8	42	,,	C-H. ,, ,, Holp.8'
5. Octaaf-----	4	54	,,	
6. Violine-----	4	54	,,	
7. Fluit-----	4	54	,,	
8. Woudfluit-----	2	54	,,	
9. Cornet 3 sterk.		90	,,	

498 pypen.

Afmetingen der kast:
 Hoog zonder bekroning. 2.75 Mtr.(bekroning p.m.0.50 Mtr.)
 Breed ,, vleugels. 2.10 Mtr.(vleugels p.m.0.25 Mtr.)
 Diep ----- 1.35 Mtr.

Klavier. C-f'''=54 toetsen.
 Pedaal. C-d' =27 ,, (aanhangend)

Het klavier aan de zyde,voor het orgel staande,rechts.
 Treed voor windmaken aan de andere zyde.

Het instrument is nieuw,heeft eenigen tyd dienst gedaan als hulp-
 orgel in de Doopsgezinde Kerk te Leeuwarden,tydens de restauratie
 van het groote orgel.

Beknopte omschryving van materiaal.

Windlade(sleeplade)massief eerste kwaliteit eiken.
 Windstokken,roosterborden,ventielen,ock.mahagonie.
 Dekplank(eiken)voorzien van lederen pulpetumzakjes.
 Fundamentbalk der windlade van greenen.
 Klavier met omlysting,lessenaar.eiken.
 Registertrekkers eiken,aangebracht direct boven het klavier,gelyk
 by een huisorgel.
 Draadwerk koper,ook de geleipennen van de toesten.
 Pedaal C-d'=27 toetsen.eiken.De veering met stalen platen.De regel
 waarin de stalen veeren zyn bevestigd van greenenhout.
 Wellenraam en pedaalwalsbord van greenen.
 De gaten waarin de wellen draaien bevoerd met laken.
 De armen bevoerd met leder.
 Conductleidingen van metaal(lood)gesoldeerd.
 Blaasbalg,vuren,vouwen greenen,een schepbalg met treedinrichting
 beledering:alles met eerste soort wit glace leder.
 De blaasbalg is berekend voor een electriche ventilator,doch van
 voldoende inhoud om zonder ventilator het instrument van wind te
 voorzien.(een elctr.ventilator is niet te leveren en kan dus,zoo
 noodig,later worden geleverd.)
 Pypwerk.Houten pypen van greenen,vierzydig geploegd en gevernisd.
 Kern-praakstuk,stop met greep van eiken.De stop voorzien van vilt
 en leder.
 Metalen pypen:Front en grootste binnen pypen van gealm.zink.overige
 pypen van metaal.(tin en lood)

Orgelkast.Vuren,niet geschilderd.Deuren en luiken met paneelwerk.

Dispositie.B. gebouwd in kast No.2.

1. Prestant-----	8 voet.	54	pypen.	
2. Viola-----	8	42	,,	C-H.transmissie met Prest.8'
3. Aeoline-----	8	42	,,	C-H. ,, ,, Holp.8'
4. Holpyp-----	8	54	,,	
5. Bourdon.Bas.----	16	,,	,,	
6. Bourdon.Disc.----	16	54	,,	
7. Octaaf-----	4	54	,,	
8. Fluit-----	4	54	,,	
9. Woudfluit-----	2	54	,,	
10. Cornet Mixtuur.		150	,,	
11. Openplaats.				

+ Quint 2 2/3
met 54 pijpen
des hulps 530
54
612
des 10 stemmen.

558 pypen.

Afmetingen der kast:

Hoog.-----	3.50	Mtr.
Breed.-----	3.10	Mtr.
Diep.-----	1.44	Mtr.

Klavier. C-f'''=54 toetsen.
Pedaal. C-d' =27 ,, (aanhangend.)

Het klavier aan de zyde,voor het orgel staande,links.
Treed voor windmaken aan de andere zyde.

Het instrument is nieuw.Uitvoering gelyk aan Dispositie A.

Garantie.Gedurende vyf jaar na de aflevering van het orgel wordt door ons gegarandeerd dat alle gebreken,welke gedurende dat tydvak aan het instrument mochten ontstaan,door ons kosteloos worden hersteld,voor zoover zy het gevolg zyn van gebreken in materiaal of in constructie,een en ander slechts onder voorwaarde dat het onderhoud van het instrument na de oplevering van een periode van vyf jaar aan de orgelmaker is opgedragen.Dit onderhoud bestaat in het eenmaal stemmen per jaar,tegen vergoeding volgens het tarief v/d Bond van Protestantische Orgelbouwers in Nederland.
Voor de gevolgen van normale slytage,veronachtzaming en-onoordeelkundige behandeling zyn wy niet aansprakelyk,noch voor eenige schade door mensch of natuurgeweld veroorzaakt.
Geschillen worden geregeld,volgens de bepalingen v/d Bond van Prot. Orgelbouwers in Nederland.

Brandrisico.Het brandrisico van reizend.-aangevoerd.-en gemonteerd materiaal,benooidigd voor het uitvoeren van het werk,is voor rekening van de opdrachtgever.

Bepalingen.Niet in de aannemingssom begrepen zyn:Het verven van de orgelkast.Eventueel metsel-grond-breek-en timmerwerk noodig voor het opstellen van het orgel.o.a.orgelzolder(horizontaal)lambriseering.De aanleg van lichtpunten en stopcontacten voor den organist. Het verbruik van vuur,licht en stroom tydens de opstelling. Het eventueel maken van een styger by het front van het orgel. De vrachten van het nieuwe en oude orgel,retour emballage. Reis-en verblyfkosten(logies)van de orgelmakers,tydens de werkzaamheden.

2842-001-04
(ERS)

P R I J S O P G A A F .

Orgel, volgens Dispositie A. ----- f. 7500. --.

→ Orgel, volgens Dispositie B. ----- f. 11000. --.

- X De pryzen zyn berekend, exclusief omzetbelasting.
- X Overname van het oude orgel is in den prys begrepen.

Betaling.

1/3 by opdracht.

1/3 by aflevering en ingebruikneming van het orgel.

1/3 een maand na aflevering.

De pryzen zyn niet bindend.

Leeuwarden. 19 Januari. 1948.

De fabriekante.

f. Bakker, Timmerman