

ERS

FLENTROP - ORGELBOUW N.V. - ZAANDAM

Vervolgblad van brief d.d. 25 mei 1970

Aan de heer G. Tigelaar  
AssenBetreft: orgel Vrijgemaakte Kerk  
Gereformeerde Maranathakerk te AssenDISPOSITIE

<u>A. Hoofdwerk</u>		<u>Nevenwerk</u>	<u>Pedaal</u>
Prestant	8'	(Op zelfde windlade	Subbas 16'
Roerfluit	8'	als Hoofdwerk, voorzien	Prestant 8'
Octaaf	4'	van aparte ventielkast)	(Comb. met HW)
Fluit	4'	Gedektfluit	8'
Gemshoorn	2'	Roerfluit	4'
Mixtuur	IV-V	Prestant	2'
		Nasard	1 $\frac{1}{2}$ '
		Sesquialter II-III af g	
		Dulciaan	8'
 <u>B. Hoofdwerk</u>		 <u>Bovenwerk</u>	 <u>Pedaal</u>
Prestant	8'	Gedektfluit	8'
Roerfluit	8'	Prestant	4'
Octaaf	4'	Roerfluit	4'
Fluit	4'	Prestant	2'
Octaaf	2'	Nasard	1 $\frac{1}{2}$ '
Gemshoorn	2'	Sesquialter II-III af g	
Mixtuur	IV-V	Dulciaan	8'
			Subbas 16'
			Prestant 8'
			(Comb. met HW)

C. Dispositie A, resp. dispositie B, uitgebreid met Fagot 16' in pedaal.

Manuaalomvang C-g'''

Pedaalomvang C-f'

Koppelingen: Hoofdwerk + Nevenwerk resp. Bovenwerk  
Pedaal + Hoofdwerk  
Pedaal + Nevenwerk resp. Bovenwerk

ERS

FLENTROP - ORGELBOUW N.V. - ZAANDAM

Vervolgblad van brief d.d. 25 mei 1970

Aan de heer G. Tigelaar  
Assen

Betreft: orgel Vrijgemaakte Kerk  
Gereformeerde Maranathakerk te Assen

OMSCHRIJVING PIJPERK

Prestant	8'	56 pijpen van zuiver tin
Roerfluit	8'	56 " " orgelmetaal
Octaaf	4'	56 " " "
Fluit	4'	56 " " "
Octaaf	2'	56 " " "
Gemsheorn	2'	56 " " "
Mixtuur	IV-V	256 " " "
Gedektfluit	8'	C-H mahonie; 44 pijpen van orgelmetaal
Prestant	4'	56 pijpen van zuiver tin
Roerfluit	4'	56 " " orgelmetaal
Prestant	2'	56 " " "
Nasard	1 3/4'	56 " " "
Sesquialtera II-III af g	7/4'	56 " " "
Dulciaan	8'	56 " " "
Subbas	16'	30 pijpen van mahonie
Fagot	16'	30 " " orgelmetaal

De juiste samenstelling van het orgelmetaal zal worden vastgesteld bij het bepalen van de mensuren.



FLENTROP - ORGELBOUW N.V. - ZAANDAM

Vervolgblad van brief d.d. 25 mei 1970

Aan de heer G. Tigelaar  
Assen

**Betreft: orgel Vrijgemaakte Kerk  
Gereformeerde Maranathakerk te Assen**

ALGEMENE OMSCHRIJVING

Windladen

: mechanische sleepladen te vervaardigen van eerste kwaliteit eiken- en mahoniehout. Dekplaten en slepen van masonite. Slepen met verende constructie. Ventielen beleerd met eerste kwaliteit dik leer.

Traktuur

: Mechanische traktuur. Wellenborden van tropenverlijmd mahonie multiplex. Walsen van red cedar of staal. Klavieren: ondertoetsen belegd met grenadil boventoetsen belegd met echt ivoor. Pedaal : toetsen belegd met eikenhout. Registerwalsen van staal. Registertrekkers van eiken. Registerknoppen van coromandel met ivoor.

Windvoorziening

: Meidinger of Ventusventilator met aangebouwde motor 220/380 Volt, 3 fasen, draaistroom. Blaasbalg van mahonie. Automatisch werkende reguleerinrichting, zodat overbelasting van de blaasbalg niet kan voorkomen.

Orgelkas

: Deze zal worden uitgevoerd in eerste klas kwaliteit massief eiken. Multiplex zal slechts worden toegepast op die plaatsen waar de huidige wijze van verwarmen het toepassen van massief hout niet wenselijk zou maken (uit constructieve overwegingen). Boven de pijpen zal eenvoudig snijwerk worden aangebracht.

ERS

FLENTROP - ORGELBOUW N.V. - ZAANDAM

Vervolgblad van brief d.d. 25 mei 1970

Aan de heer G. Tigelaar  
Assen

**Betreft: orgel Vrijgemaakte Kerk**  
**Gereformeerde Maranathakerk te Assen**

**ALGEMENE VOORWAARDEN**

- . De prijs van het orgel volgens dispositie A bedraagt: f 98.000,--
- . De prijs van het orgel volgens dispositie B bedraagt: f 110.000,--
- . De prijs van de Fagot 16' voor het pedaal bedraagt: f 5.000,--

Genoemde bedragen zijn gebaseerd op lonen en materiaal-kosten van heden en exclusief 12% B.T.W.

Loonkostenstijgingen worden als volgt doorberekend:  
1% loonkostenstijging veroorzaakt een stijging van de totaalprijs van het orgel van 0,65%.

Voor de betalingsregeling zie bijgaand modelcontract artikel 2a.

Het orgel wordt geheel speelklaar in de kerk opgeleverd.

Niet in bovengenoemde bedragen zijn begrepen:

- a. De aanleg van elektrische leidingen voor ventilator, gelijkrichter en stopcontacten, inclusief het materiaal hiervoor nodig.
- b. Kap-, metsel- en schilderwerk.
- c. Hulp bij het afladen van zware onderdelen, hijs- en steigerwerk.
- d. Eventuele veranderingen aan koor- of orgelvloer, gaanderij, koorvloerverhoging, toegangsdeuren, ramen etc.
- e. Het droogmaken van muren, dicht maken van ramen, vochtwering e.d.
- f. De kosten voor het gebruik van licht, energie en eventuele verwarming ter plaatse van het werk.
- g. Eventuele kosten van advies en inspelning.
- h. Schilderen van de orgelkas.

De levertijd bedraagt momenteel circa  $3\frac{1}{2}$  jaar na datum opdracht

FLENTROP ORGELBOUW N.V.  
ZAANDAM