

Overeenkomst betreffende de bouw van een Orgel in de Gerefor-
meerde Kerk te Borger.

Op heden de vierde april 1956 zijn de kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Borger, in deze overeenkomst aangeduid met "opdrachtgever", contractant ter ene zijde en de firma Bernard Pels en Zn, gevestigd te Alkmaar, in deze overeenkomst aangeduid met "de orgelbouwer", contractant ter andere zijde, overeengekomen als volgt:

- Art. 1. De opdrachtgever heeft aanbesteed aan de orgelbouwer, gelijk de orgelbouwer verklaart van de opdrachtgever te hebben aangenomen, het bouwen en geheel speelklaar opleveren van een elektr.pn.pijp-orgel met repetitieladen in het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk te Borger.
- Art. 2. Het orgel zal worden gebouwd overeenkomstig het plan van de Orgelbouwadvisiecommissie voor de G.O.V. nr 53-3-191, nader aangevuld, volgens onderstaande dispositie en materialen, terwijl in deze overeenkomst tevens wordt geacht te zijn opgenomen de Algemene Voorschriften Orgelbouw Nederland (A.V.O.N.), gelijk deze zijn overeengekomen tussen de Rijkscommissie van Advies voor Kerkorgels en de Besturen van de Protestantse- en R.K. Orgelbouwersbonden in Nederland.
- Art. 3. Het orgel zal geheel voltooid worden opgeleverd op 24 december 1956 of zoveel eerder als mogelijk is. Voor de goede uitvoering van de werkzaamheden zal de orgelbouwer ontvangen een bedrag van f. 16.040.--, zegge: zestien duizend veertig gulden; verminderd met f. 540.-- voor aankoop oude orgel en f. 100.-- voor kostgelden orgelbouwers tijdens de werkzaamheden ter plaatse. De betaling zal geschieden in drie termijnen, genoemd in art. 37 van de Avon en het bestek voornoemd.
- Art. 4. Het orgel zal worden gebouwd naar onderstaande dispositie.

Manuaal I, C-g³

			/pijpen
1. Prestant 8'	12 pijpen van elektr.sink,	44 van 40% tin,	tot. 56/
2. Bourdon 8'	12 pijpen van hout,	44 van 30% tin,	tot. 56"
3. Octaaf 4'		56 van 40% tin,	tot. 56"
4. Blanco			
5. Mixtuur 3-4 sterk		212 van 40% tin,	tot.212"
6. I + II			
7. I + II 16'			

Manuaal II, C-g³

8. Salicionaal 8'	12 pijpen van sink,	44 van 50% tin,	tot. 56 pijpen
9. Hoerfluit 8'	12 pijpen van hout,	44 van 30% tin,	tot. 56 pijpen
10. Prestant 4'	56 van 40% tin,		tot. 56 pijpen
11. Fluit 4'	van nr 9 plus	12 van 30% tin,	tot. 12 pijpen
12. Kwint 2 2/3'	van nr 10 plus	7 van 40% tin,	tot. 7 pijpen
13. Blanco			
14. Blanco			
15. Schalmey 8'	12 pijpen van sink	44 van 40% tin,	tot. 56 pijpen
16. Tremolo			

Pedaal, C-f¹

17. Subbas 16'	12 grootste van hout,	restant uit nr 2,	tot. 12 pijpen.
----------------	-----------------------	-------------------	--------------------

- 18. Blanco
- 19. Gedekt 8' van nr 2
- 20. Blanco
- 21. F + I
- 22. F + II

Drukknopjes volgens bestek.

Voorlopig vrijblijvende metingen:

Manuaal I

Prestant 8'	138 mm
Bourdon 8'	86 x 108 mm
Oetaaf 4'	80 mm
Mixtuur 2'	46 mm

Manuaal II

Salicionaal 8'	105 mm
Eoerfluit 8'-4'	93 x 117 mm
Prestant 4'-2 2/3	74 mm
Sohalmey 8'	90 mm

Pedaal

Subbas 16'	141 mm
------------	--------

Samenstelling Mixtuur 3-4 st.

	4'	2 2/3'	2'	1 1/3'	1'
C			x	x	x
c ₁		x	x	x	x
c ₂	x	x	x		x
G	x	x	x	x	

Het orgel wordt volgens het bestek van de Geref. Organisten Vereniging uitgevoerd. Enkele afwijkingen zijn:

Eigen systeem windlade, waardoor het op perfecte manier mogelijk is registers af te leiden en de laden eventueel uit te breiden, vertraging, onnauwkeurigheid en onbetrouwbaarheid van de functie zijn uitgesloten.

Er worden geen houten maar metalen windkanalen toegepast.

Buiten de elektrische leidingen is voor rekening van de opdrachtgever hulp bij het afladen en plaatsen van de zware orgeldelen.

Het orgelfront dient overeenkomstig een tekening van de orgelbouwer te worden vervaardigd. Evenwel dient het ontwerp de goedkeuring van de kerkeraad te ontvangen.

De frontpijpen worden sprekend.

Aldus in tweevoud overeengekomen te Borger/Alkmaar:

De opdrachtgever:

De orgelbouwer:

De Orgelbouwadviescommissie G.O.V.,
De adviseur: