

Aan de Kerkvoogdij van de Nederlandse Hervormde
Kerk te Emmen.

Betreft: de restauratie van het interieur van de
kerk aan de Hoofdstraat te Emmen.

Mijne Heren,

Een verblijf van enkele uren in de kerk en de
overwegingen daarna hebben mij tot de conclusie
gebracht, dat het gegeven voldoende aansluiting
geeft voor restauratie en vernieuwingen.

In eerste instantie hebben wij ernaar gezocht om
i.v.m. de financiële konsekwentie met een uiterst
minimum aan hak- en breekwerk een oplossing te
bieden. Wil de herziening van het interieur echter
werkelijk effectueren dan zal, dat staat nu wel vast,
eerst radicaal "schoon schip" gemaakt moeten worden.

Zo heeft het verwijderen van de ongemakkelijke banken,
het slopen van de ongelijke uit hout en cement samen-
gestelde vloer tot gevolg. De verwarming moet worden
opgenomen en weer in de nieuw te maken vloer worden
aangebracht, Zodoende wordt tevens de mogelijkheid
geopend passende niveauverschillen te introduceren
(liturgisch centrum).

Het lijkt juist de kerk grotendeels van prettige
zittende stoelen te voorzien. In de zijbeuken zouden
(om ze wat in te korten) wat banken kunnen worden
gemaakt.

De bestaande versieringen zou ik uit de kerk willen
verwijderen. De ramen moeten toch echt schoon gemaakt,
de verf is er hier en daar al afgebladderd!

Er zouden nieuwe lichtkronen en een nieuwe schildering
moeten komen. De laatste kan worden aangebracht tegen
een, vóór de oude wand te plaatsen, gelede achtergrond
voor het liturgisch centrum. Over de materiaalkeus en
de typering van het e.a. hebben zich reeds bepaalde
gedachten bij mij vastgezet. Ik geloof werkelijk dat
met betrekkelijk eenvoudige middelen veel te bereiken
zal zijn. De ruimtevorm en de lichttoetreding vormen
geschikte uitgangspunten.

Om u een indruk te geven van wat het op twee summiere
schetsen vastgelegde voorstel zal gaan kosten, volgt
hieronder een globale ramings:

200.000
400.000
760.000
7.000

a. het wegslopen van de banken, het wegbreken van de betimmering voor de ramen, het slopen van sierlijsten, tochtportalen en preekstoel, het uitslopen van de opstortingen onder de bankenblokken - en C.V.leidingen	f.	3.000,--
b. het isoleren van de betonvloer d.m.v. 5 cm heraklith plaat, afgedekt met sisal kraftpapier, waarover een betonvloer gestort dik plm 8 cm. Over deze vloer een dekvloer van nader te bepalen materiaal	"	15.000,--
c. het plaatsen van een steiger, het vernieuwen van het plafond, met reparatie aan de betengeling, het afhakken van de muren en het opnieuw stucadoren.	"	27.000,--
d. het maken van een liturgisch centrum, met kansel, avondmaalstafel en achterwand, betimmering en bespanning van de bestaande wand	"	10.000,--
e. het schoonmaken van de ramen, het wegwerken van de deuren bij de tochtportalen	"	2.000,--
f. het maken van een nieuwe achterwand voor de orgelgalerij	"	2.000,--
g. schilderwerk van nieuwehout, ramen en toegangsdeuren	"	3.500,--
h. decoratieve versiering van de wand achter de kansel	"	6.000,--
i. 5 stuks nieuwe lichtkronen	"	5.000,--
j. nieuw meubilair	"	15.000,--
k. gedeeltelijk herzien van de Centrale Verwarming installatie	"	10.000,--
l. voor onvoorziene werkzaamheden	"	10.000,--
	f.	108.500,--
afronding	"	1.500,--
	f.	110.000,--
voor honorarium, onkosten en toezicht	"	15.000,--
	f.	<u>125.000,--</u>

Ter nadere toelichting diene nog dat orgel m.i. ongewijzigd kan blijven. Wel is gedacht over een bekleding van de balustrade en de wand eronder.

Onderhouds werk aan de buiten zijde van de kerk is niet in de begroting opgenomen. Gaarne willen wij u adviseren over enige beperkte maatregelen, welke genomen zouden moeten worden.

Het opknappen van de toegang onder de toren is ook buiten beschouwing gelaten. Kan de burgelijke gemeente hierin worden betrokken?

Amsterdam, 11 oktober 1961