

MENSE RUITER orgelmakers b.v.

Oosterseweg 13 - 9785 AD Zuidwolde - Groningen

576

Telefoon 05900-3937

Postrekening 810334

Bank: RABO Bank Bedum Nr. 30.58.15.776
N.M.B. Groningen Nr. 66.98.12.676

Aan de Orgelkommissie der Geref.Kerk,
p/a de Weledele heer Timmer,
Creel 9,

7881 AV EMMER COMPASCUUM.

Zuidwolde, 7 november 1978.

Mijne Heren,

Bijgaand ontvangt U twee offertes, betreffende de vernieuwing van Uw kerkorgel.

In de eerste plaats moet worden opgemerkt, dat een vergelijking met het vernieuwde orgel in de Geref.Kerk te Zuidwolde erg moeilijk is. Beide bestaande orgels zijn weliswaar van dezelfde bouwer en nagenoeg even groot, doch het pijpwerk en de kas van Uw orgel zijn van aanzienlijk geringere kwaliteit.

De grotere pijpen in Uw orgel zijn gemaakt van zink en kunnen niet weer worden toegepast. Zijwanden en achterwand van de kas zijn kromgetrokken en/of gescheurd, het front is gewijzigd en het snijwerk is verdwenen.

De kosten van een vernieuwing zoals te Zuidwolde is uitgevoerd, benaderen de prijs van een geheel nieuw orgel, zodat o.i. beter van nieuwbouw kan worden uitgegaan. Bovendien wordt bij nieuwbouw de klaviatuur aan de voorzijde gemaakt, hetgeen een prettiger speelaard oplevert en de orgelkassen worden kleiner, hetgeen gunstiger is voor een goede klankversmelting.

- aangeboden -

Aangeboden worden twee ontwerpen:

- A: voor 1 manuaal met vrij pedaal.
- B: voor 2 manualen met vrij pedaal.

A: 1: <u>Dispositie:</u>	<u>Manuaal C - f3:</u>	<u>Pedaal C - d1:</u>
	1: Prestant 4'	9: Bourdon 16'
	2: Prestant 8' disc.	10: Prestant 8'
	3: Holpijp 8'	
	4: Fluit 4'	Pedaalkoppel.
	5: Quint 3'	
	6: Octaaf 2'	
	7: Cornet 3 st. disc.	
	8: Mixtuur 3 st.	

- 2: Prestant 4' in het front, 70 % tin; het overige manuaalpijpwerk geheel van metaal met 23 % tin.
Bourdon 16' en Prestant 8' Pedaal worden uit het oude orgel overgenomen.
- 3: Windladen: Cancellenraam van hechthout, de overige delen van eiken.
Slepen van masonite met een verende afdichtingskonstruktie.
- 4: Mechanieken: Op ambachtelijke wijze in eiken uitgevoerd met ceder abstracten. Registerwellen staal, overige delen eiken. Manuaal- en pedaalklavier voorzien van klassieke detaillering; pedaal recht met korte toetsmaat.
Klavierbeleg: een hardhoutsoort, of tegen meerprijs ivoor.
- 5: Windvoorziening: Eiken magazijnbalg onderin de kas met eiken kanalen op de laden aangesloten. Windmotor in dempkist onder de pedaalkas.
- 6: Orgelkas: gemaakt van massief eiken volgens bijgaand ontwerp. De kas wordt blank gelaten en met zuivere blanke bijenwas behandeld.
Het pedaalpijpwerk wordt in een zelfstandige kas achter de hoofdkas opgesteld. Tevens wordt een nieuwe bijpassendebalustrade gemaakt.
- 7: De prijs van dit orgel bedraagt, speelklaar opgeleverd in de kerk, f 77.700,—. excl. BTW.

B: 1: Dispositie:

<u>Hoofdwerk:</u>		<u>Nevenwerk:</u>		<u>Pedaal:</u>	
1: Prestant	8'	6: Holpijp	8'	9: Bourdon	16'
2: Octaaf	4'	7: Fluit	4'	10: Prestant	8'
3: Octaaf	2'	8: Gemshoorn	2'		
4: Cornet	3 st.			3 Normaalkoppels.	
5: Mixtuur	3 st.				

2: Prestant 8' in het front vanaf c, 70 % tin. C - B transmissie van Holpijp 8'. Het overige manuaalpijpwerk geheel van metaal met 23 % tin. Bourdon 16' en Prestant 8' Pedaal, worden uit het oude orgel overgenomen.

3 t/m 6: gelijk aan A 3 t/m 6.

7: De prijs van dit orgel bedraagt, speelklaar opgeleverd in de kerk, f 86.500,—. excl. BTW.

Demontage van het oude orgel is bij beide offertes niet bij de prijs inbegrepen. Dit kan echter door eigen gemeenteleden worden uitgevoerd. Een nieuw orgel kan ook op de begane grond vóór in de kerk worden geplaatst; de besparing op het achterwege blijven van een nieuwe balustrade en de montagekosten bedraagt f 3.200,—. excl. BTW.

Ter vergelijking: een nieuw orgel, gemaakt in de bestaande orgelkas met een Dispositie zoals bij voorstel A genoemd, waarbij no. 2 Prestant 8' doorlopend is en no. 10 Prestant 8' wordt gewijzigd in Gedekt 8'.

Klaviatuur op de huidige plaats aan de zijkant.

Orgelkas gedeeltelijk vernieuwd, front ongewijzigd.

Prijs: f 68.700,—. excl. BTW. en excl. het noodzakelijke schilderwerk.


Garantie: 10 jaar op het gehele werk m.u.v. de windmotor, waarvoor een aparte fabrieksgarantie geldt.

De garantie, alsmede de overige leveringsvoorwaarden zijn door de Vereniging van Orgelbouwers in Nederland vastgelegd in een standaard-kontrakt, hetwelk wij bij een opdrachtverlening gaarne zagen gehanteerd.

De levertijd is momenteel 36 maanden.

Wij hopen U hiermee een passend plan te hebben aangeboden. Voor nadere inlichtingen of het uitwerken van voorstellen Uwerzijds, zullen wij U graag van dienst zijn.

Hoogachtend,
Mense Ruiter b.v.



Bijlage: 1 concept- kontrakt.
1 tekening.

