

# VIERDAG ORGELBOUW

ENSCHEDA, ROOMBEEKSTRAAT 24

Telefoon 0 54 20 - 1 51 33

Atelier: Vlasstraat 43b

Telefoon 0 54 20 - 1 91 53

Bankrelatie:

Nederl. Middenstandsbank N.V.

rekeningnr. 66.51.62.738

Aan het College van Kerkvoogden der Hervormde  
Gemeente, te Gieten.

p/a.

Laan Copes van Cattenburch 69

's - GRAVENHAGE.

Uw ref.: **Rest.v.Damorgel**

Onze ref.:

**H.J.V.**

Datum: **1 Februari 1974.**

Mijne Heren,

Aansluitend op Uw schrijven van j.l. 12 dec. '73, geef ik U hiermede mijn prijzen voor het restaureren van het nog in oorspronkelijke staat verkerende van Dam's orgel ± 1890.

Beschrijving van de werkzaamheden met leveringen van nieuwe onderdelen;

Alle pijpen zullen van de sleeplade worden genomen en stofvrij gemaakt. Alle metalen ingescheurde pijpranden worden weer als nieuw gesoldeerd, de overige worden gecontroleerd op deuken, losserollen e.d. Alle houten pijpen welke bij de stoppen gescheurd zijn worden met lijm gedicht, alle stoppen dezer worden zonodig nieuw beleerd en bevult.

De sleeplade zal uit de kas worden genomen en naar mijn atelier te Enschede worden vervoerd om daar gedemonteerd te worden. Alle cancellen worden met een water en hittebestendige lijmsort uitgegoten zodat deze weer hermetisch gesloten zijn. Alle scheuren in deze lade krijgen de zelfde behandeling. Alle slepen worden aan de onderzijde voorzien van heksen en aan de bovenzijde zullen zij aangedrukt worden door nieuwe sijsteemringen welke aan de sleepkant van de pijpatok worden gemonteerd. Door deze behandeling zal doorspraak bij grote temperatuurverschillen niet meer mogelijk zijn. Alle ventielen worden voorzien van een extra belering zodat zij bij bespeling geruisloos zullen sluiten. Alle pulpeten in de ventielkas zullen zonodig van nieuw leder worden voorzien.

De register- en speeltractuur zullen beiden geheel rammelvrij worden gemaakt. De registermechaniek zal met al haar draaipunten worden voorzien van nieuw leder. De speelmechaniek zal worden voorzien van nieuwe viltmoesen en ledermoeren. Het welraam zal door het aanbrengen van dikkere messing stiften rammelvrij gemaakt worden of op Uw wens met kernlaken ingevoerd.

De balg waarin vele scheuren en losgetrokken naden zijn geconstateerd zullen worden gedicht met lijm en leer.

Het kanaal en de tremulant zullen beiden gecontroleerd worden op lekkage en zonodig worden gedicht met leer en lijm. De tremulant zal zo gerepareerd worden dat zij in haar oorspronkelijke slag weer teruggebracht wordt.

De orgelkas met al haar onderdelen zal geheel bewerkt worden met Xylanon tegen de houtworm evenzo de orgelbank.

Het hand- en pedaalklavier zullen beiden nieuw ingevoerd worden zodat zij bij bespeling geruisloos zullen werken.

De prijs van heden voor bovenstaande werkzaamheden, bedraagt heden f. 42.960,--, exclusief de kosten der b.t.w.

Vervolg bladnr. 2

Enschede, 1 Februari 1974.

VOLGBLAD NR. 2.

- a. indien de Violon 8' uitgebouwd zal worden met 12 stuks pijpen van C - B uit voorraad leverbaar (Steenkuil 1893) met het zelfde mensurenbeeld, plus boringen en loden conducten. Dan wordt de prijs verhoogd met f. 2.850,--
- b. indien er een nieuwe Trompet 8' in van Dam factuur en mensuren geplaatst zal worden, op de daarvoor bedoelde vrije stok met boringen, stysteemringen, rasters en hangers, met houten stevels en koppen, dan wordt de prijs verhoogd met f. 8.926,--
- c. indien er een nieuwe Mixtuur 1 1/3' 2 - 3 sterk evenzo in van Dam factuur en mensuren geplaatst zal worden op de daarvoor bedoelde vrije stok van de Trompet 8' met boringen, systeemringen, rasters enz., dan wordt de prijs verhoogd met f. 5.780,--
- d. Indien de nieuwe Mixtuur 1 1/3' 2 - 3 sterk op de plaats van de Cornet zal komen en dan deze Cornet op een ~~kant~~ verhoogde kantsleep, met boringen, systeemringen, rasters, conduct en registermechaniek en passende nieuwe registerknop met benaming, dan wordt de prijs verhoogd met f. 7.850,--

De nieuwe Mixtuur op de plaats van de Violon 8' is mijns inziens U af te raden, wegens het moeilijke stemmen tussen al die grote pijpen en het opschuiven en verplaatsen van deze pijpstukken is geen eenvoudige zaak.

- e. indien de Bourdon 16' van het manueel zelfstandig speelbaar gemaakt zal worden in het Pedaal, dan zal er achter het bestaande Pedaalwielraam een transmissiekast gemonteerd moeten worden. 22 Stuks pijpen van af Cs. tot fl van deze stem zullen verplaatst moeten worden tot boven het klavier en de grootse 8 pijpen van C - @ kunnen dan blijven staan. De ventilator zal tot buiten de orgelkas gebracht worden en een nieuwe Pedaalkoppeling met registerknop op de-ze plaatst worden gemonteerd.  
De prijs voor deze werkzaamheden wordt dan verhoogd met f. 4.960,--

Levertijd + 16 maanden na Uw schriftelijke opdracht.

15 Jaren garantie na de dag van oplevering.

Betalingscondities volgens het leveringscontract der Federatie van Orgelmakers in Nederland.

Alle prijzen zijn exclusief de kosten der b.t.w.

Loonkostenstijgingen worden doorberekend tot oplevering van het werk.

Met belangstelling zie ik Uw berichten tegemoet,

hoogachtend.

H. J. Vierdag.