

Aan de Orgelcomm. der Geref.Kerk,
p/a de Weledede heer A. van Geenhuizen,
Lecuwerviklaan 29,

HOOGEVEEN.

1 juni 1978.

Betreft: orgel Hoofdstraatkerk.

Mijne Heren,

Hierbij ontvangt U de offerte en werkomschrijving voor het herstellen en verbeteren van het orgel in de Hoofdstraatkerk te Hoogeveen.

Verbetering van het orgel bestaat uit onderstaande werkzaamheden:

- 1a: Alle pijpen, pijfstokken en slopen van de manuaalladen nemen. Pijfstokken ontdoen van aanwezige sloopafdichtingsringen, schoonmaken en eventueel vlakken. Nieuwe afdichtingsringen van duurzame kwaliteit aanbrengen onder de pijfstokken. Op de windladen onder de slopen papierringen aanbrengen. Slopen en pijfstokken weer monteren en alles zuiver afstellen. Na herplaatsing van het pijpwerk, de intonatie egaliseren, o.g. corrigeren in overleg met de organist en alles weer instemmen op de vooraf gemeten toonhoogte. Deze werkzaamheden kunnen per windlade worden uitgevoerd, zodat steeds 2 manuaalwerken voor de kerkdiensten beschikbaar blijven.
- b: Het pedaalpijpwerk aan de frontzijde uitnemen, de frontlade uitnemen en canceldeling boven de ventielen aanbrengen. Daar de exakte huidige constructie niet zonder demontage is te zien, wordt hiervoor (1b) een stelpost opgenomen.

- 2a: 24 houten pijpen (C - B Roerfluit 8'HW en C - B Holpijp 8'BW vervangen door nieuwe metalen pijpen.
- b: Nieuwe Quint 3' op het Hoofdwerk maken op de plaats van Nasard 3'.
- c: Nieuwe Mixtuur 4-5 sterk op het Hoofdwerk maken.
 Samenstelling: C $2 - 1 \frac{1}{3} - 1 - 2/3$.
 c1 $4 - 2 \frac{2}{3} - 2 - 1 \frac{1}{3} - 1$.
 c2 : $5 \frac{1}{3} - 4 - 2 \frac{2}{3} - 2 - 1 \frac{1}{3}$.
- d: De Cimbel op het BW. blijft gehandhaafd. De Octaaf 1' op het BW. wordt uitgenomen; op deze plaats de Nasard 3' aanbrengen.
- e: Op het Pedaal Trompet 16' uitnemen en vervangen door Bazuin 16'. Metalen bekertjes, 40 % tin met volle bekerlengte.
- f: De Speelfluit 4' op het Hoofdwerk uitnemen, op deze plaats de Gedekt Fluit van het BW. aanbrengen. Voor het BW. op de plaats van de Gedekt Fluit 4', een nieuwe Roerfluit 4' maken.
- g: De HW. laden aan de voorzijde van een kantsleep voorzien en hierop een nieuwe Cornet 5 sterk maken.
 Opstelling d.m.v. conducten op een verhoogde bank.
- 3a: Windvoorziening van het Bovenwerk wijzigen, zodat een stabielere windtoevoer wordt verkregen.
- b: Windmachine met dempkist vervangen door een nieuwe van kleinere afmetingen en gelijke capaciteit.
- c: Op het Rugpositief een elektronische, instelbare tremulant aanbrengen.

De kosten, aan deze werkzaamheden verbonden, bedragen:

f 52.500,— excl. BTW. (prijspel 15-2-1977). In dit bedrag is tevens een stelpost voor punt 1b opgenomen groot f 3.000,—.

f 9.700,— excl. BTW. (prijspel 5-9-1977).

f 62.200,— excl. BTW. is het totaalbedrag.

Inmiddels tekenen wij,

hoogachtend,
 Mense Ruiter B.V.
 J.H. Holthuis

Bijlage: 1 contract in twee-voud.