0125.0.1.

10 oktober 1973.

---- 469332-20.

aan de kerkvoogdij der Hervormde
Gemeente Hooghalen,
p.a.de weledele heer J.Korporaal,
Reigerlaan 49,
BEILEN.- Dr

Zeer Geachte Heren,

Naar aanleiding van Uw verzoek om geadviseerd te worden met betrekking tot de orgelvoorziening van Uw kerkgebouw werd vanwege onze commissie een bezoek gebracht. Wij berichten U dienaangaande gaarne het volgende, waarmede tevens wordt voldaan aan het gestelde in artikel 2 van de Generale Regeling voor de werkwijze van de orgelcommissie.

Het gebouw is van dergelijke afmetingen, dat onzes inziens volstaan kan worden met een zgn 2-voets-orgel, d.w.z. een orgel, waarbij het laagste (open) prestantregister 2-voets lengte heeft. De registers met grotere voetlengte zullen dan als gedekte registers moeten worden uitgevoerd.

De voor een orgel best-geschikte plaats is op het balcon, boven de ingang. De boven dit balcon beschikbare hoogte is voldoende voor een orgel als boven omschreven. Een groter instrument kan hier niet of nauwelijks worden geplaatst; dit is echter ook niet noodzakelijk.

Er bestaan nu twee mogelijkheden ten aanzien van de aanschaf van een dergelijk orgel:
de koop van een zgn- serie-orgel; dit is een orgel, gebouwd volgens een eenmaal gemaakt ontwerp, waarbij U dus ten aanzien van vorm en dispositie gebonden bent aan dit ontwerp, of
de bouw van een orgel, dat speciaal voor Uw kerkgebouw wordt ontworpen en waarbij dus zowel ten aanzien van de vorm als de dispositie rekening kan gehouden worden met de kerkruimte, waarvoor het wordt gebouwd.
In het algemeen is de laatste mogelijkheid de duurste, naar zich gemakkelijk laat indenken.

Bij informatie bij een tweetal orgelmakers is ons echter gebleken, dat U in beide gevallen met een nagenoeg gelijke uitgave moet rekenen bij een orgel van 3 registers, t.w. Holpijp 8vt, Fluit 4vt en Prestant 2vt, n.l.
ƒ 15.000,- à ƒ 16.000,- excl. BTW.

Een serie-orgel, wanneer wij dit te zeer aan een industriële productiemethode herinnerend woord hier mogen gebruiken, kan U worden geleverd door de orgelmaker Flentrop te Zaandam. Bij dit orgel staat het pijpwerk open opgesteld: op een onderkas, waarin zich windlade, balg en windmachine bevinden, staat het pijpwerk chromatisch opgesteld, d.w.z. in volgorde van grootte, waarbij de grootste pijp zich aan de linkerzijde bevindt, corresponderend met de laagste toets.

De andere mogelijkheid is de bouw van een orgel met dezelfde dispositie, waarbij het pijpwerk ondergebracht is in een gesloten kas en het front een

H/G/IH

zodanige vorm verkrijgt , dat de grootste pijpen zich in het midden bevinden, waar ook de meeste hoogte boven het balcon beschikbaar is. De orgelmaker, die een dergelijk orgel voor de genoemde prijs kan leveren is de firma Blank te Herwijnen.

Beide orgelmakers leveren werk van voortreffelijke kwaliteit.

Wij adviseren U zich allereerst te oriënteren omtrent het werk van beide orgelmakers, waartoe U onze commissie gaarne bereid vindt U daarbij te begeleiden, in de persoon van de gecommitteerde voor orgelzaken.

Mocht U trouwens besluiten van de tweede U genoemde mogelijkheid gebruik te maken dan is beraad over het ontwerp en toezicht op de bouw gewenst. Uiteraard brengt dit voor U enige kosten met zich mede. Wij zijn echter bereid U in dit geval de werkelijk-gemaakte kosten (uren en verschotten) in rekening te brengen.

Gaarne zullen wij van U vernemen of U van onze diensten gebruik wilt maken.

Hoogachtend

namens de Orgelcommissie
der Ned. Hervormde Kerk:

H/ck

(A.Engels,secretaris)