# KERKORGELBOUW MENSE RUITER

NIEUWBOUW
RESTAURATIE
ONDERHOUDSWERKEN
ONTWERPEN
BEGROTINGEN

Post-adres: OOSTERHAMRIKLAAN 12
GRONINGEN
TELEFOON: (050 ~~of 05900/25309~~ 771017
b.g.g. ,, 31755 t.n.v. K. SMITH
POSTREKENING: 810334
Bankrelatie: Handels- en Effectenbank n.v.
Giro t.n.v.d. Bank 832384


Weled.Heer Kl.Bolt,
Lambrecht van Dalelaan 29,
Overveen.

ERS

aan Orgelcommissie
ter inzage

GRONINGEN, 28/1/1970 [illegible] 2.70

Betreft orgel in de Ned.Herv.Kerk te Nieuwbuinen.

Zeer Geachte Heer,

Zoals afgesproken was heb ik het orgel in Nieuwbuinen nog eens opgenomen en de berekeningen daarvan nagezien.

Ik heb geen aanleiding gevonden om de prijzen en leverings-voorwaarden van de offerte van 7/9/1968 te herzien.

Wel bleek mij dat daarbij iets over het hoofd gezien is, namelijk het verzakken van het front ten opzichte van het orgelbinnenwerk.
In mijn brief van 20/7/1961 heb ik daar de Kerkvoogden al attent op gemaakt.
Na demontage van het binnenwerk kan eerst vastgesteld worden of de oorzaak van dit verzakken in de orgelconstructie ligt of in de galerijconstructie.
Het is goed hiervoor nog een stelpost van ƒ 1250,-- op te nemen, waarbij dan ook zo mogelijk inbegrepen wordt, het zo goed mogelijk verbeteren der panelen van de orgelkast, die zover gekrompen zijn, dat ze uit de groeven gesprongen zijn.

Betreffende het eerste punt: schoonmaken en houtworm bestrijding, heb ik 31/5/1968 aan de verzekeringsmaatschappij in het brand en waterschade rapport een bedrag opgegeven van ƒ 2500,--, voor de schade aan het orgel toegebracht. ( gelijk aan een algehele schoonmaak van het instrument).

Wat de houtworm betreft: deze is nog niet in erge mate aanwezig. Het is echter bij ons gebruik om bij restauratiewerk, wanneer houtworm ook maar in beperkte mate aanwezig is, de gehele orgelkast en alle delen van het orgel die van dezelfde houtsoort gemaakt zijn, een 3 voudige houtworm behandeling te geven, om deze

aantasting zoveel mogelijk direct in de kiem te smoren.

Omdat de restauratie van het orgel niet eerder dan in 1971 uitgevoerd kan worden, heb ik de heren Kerkvoogden aangeraden al wel tot het laten plaatsen van een betere en grotere windmachine over te gaan, waardoor in het volgende stookseizoen het orgel ook nog behoorlijk zal kunnen functioneren.

Verder heb ik afgesproken volgende week nog een paar man te sturen om het orgel zoveel mogelijk winddicht te maken.

De loonkostenstijging sinds de offerte datum tot nu toe is te stellen op 10,17%.
Hoeveel deze nog zullen stijgen voordat in 1971 met het werk wordt begonnen is nu nog niet te beoordelen.
Buiten boven genoemde loonkostenstijging valt nog de door te berekenen verhoging van de B.T.W.
In de offerte van 7/9/1968 is in genoemde bedragen een omzetbelasting berekend van 3,6%. Deze dient te worden afgetrokken.
Over het nieuwe totaal bedrag wordt dan 12% B.T.W. berekend.

Hoogachtend,

Henze Pruiter

In telefoon gesprek: 1 man 1 dag kosten ƒ 150,- Dit heb ik kerkvoogdij meegedeeld.