

Orgelcommissie Herv. Gem. Vledder
p. a. dhr. J. van Bergeijk
Nijbrecht 1
8381 DH VLEDDER

Ref.: WA\FM 37-201
Heerde, 4 november 1997

Dispositie

Manuaal I (C-f3)		Manuaal II (C-f3)	
Præstant	8'	Holpyp	8'
Bourdon	16'	Salicet	8'
Octaaf	4'	Rocffluit	4'
Quint	3'	Salicet	4'
Woudfluit	2'		

Geacht College,

Naar aanleiding van het laatste onderhoud betreffende de aanschaf van een orgel in Uw kerk hebben wij het genoegen U bijgaand een tweetal offerte's te doen toekomen.

Offerte A betreft restauratie en plaatsing van het bij ons aanwezige "v. Rossum" orgel en offerte B, een nieuw tweeklaviers orgel met een een vrije pedaalstem (Subbas 16').

Vertrouwende U hiermede van dienst te zijn zien wij Uw verdere berichten met belangstelling tegemoet.

Manuaalkoppel

Pedaal (C-d1)

aangehangen

hoogachting,

Orgelmakerij Gebr. REIL bv.
W.A. Reil, dir. man.

c.c. dhr. St. Tuinstra
Bijlage: offerte

OFFERTE A

Betreft : Restauratie en plaatsing van het voormalige "v.Rossum"orgel uit de Herv.Kerk te Abcoude in de Herv.Kerk te Vledder.

Algemeen : Het bij ons aanwezige "v.Rossum" orgel dateert uit 1864. Het binnenwerk is nagenoeg compleet en vertoont sterke overeenkomst met het door "Witte" gebouwde orgel in de Herv.Kerk te Bunschoten. Tijdens de opslagperiode bij Orgelmaker Kramer is de naam "Witte" m.b.t. dit instrument een eigen leven gaan leiden. De kas en het front zijn niet meer aanwezig. De klaviatuur is aan de zijkant gesitueerd. De windlade heeft twee ventielkasten (Hoofdwerk/Nevenwerk) en is ingericht voor 12 registers. De klaviatuur (niet origineel), mechanieken, windvoorziening, pijpwerk enz. zijn zo goed als compleet. Het pijpwerk is een halve toon opgeschoven en heeft expressions. Alle bij ons aanwezige materialen zullen gerestaureerd en gecompleteerd worden naar de nieuwe situatie in Uw kerk. Alles is onder voorbehoud tot het historisch onderzoek en daarna verbonden restauratieplan anders uitwijst.

Dispositie

<u>Manuaal I (C-f3)</u>		<u>Manuaal II (C-f3)</u>	
Praestant	8'	Holpijp	8'
Bourdon	16'	Salicet	8'
Octaaf	4'	Roerfluit	4'
Quint	3'	Salicet	4'
Woudfluit	2'		
Mixtuur	2-3st. bas		
Cornet	4st. disc.		
Trompet	8' bas/disc.		

Manuaalkoppel

Pedaal (C-d1)

aangehangen

Aankoop orgel in niet gerestaureerde staatJit te voeren werkzaamheden:Kas

Er zal een nieuwe kas in v.Rossum-stijl worden gemaakt.

Boven en onder bij de frontpijpen zal nieuw snijwerk worden aangebracht. De bank en lessenaar zijn aanwezig en worden gerestaureerd. De klaviatuur zit aan de zijkant.

De kas zal worden uitgevoerd in eiken. (schilderwerk aan de kas valt buiten deze offerte).

Windladen

De Hoofdwerk/Nevenwerk windlade is aanwezig en zal worden gerestaureerd. Hiervoor zal de lade geheel uit elkaar worden genomen, gerestaureerd en weer worden opgebouwd.

De windlade zal bestand worden gemaakt tegen de normale verwarmingssystemen.

Klaviatuur en Mechanieken

De manualen (niet origineel) zullen worden gerestaureerd.

De speelmechaniek wordt gerestaureerd en gecompleteerd.

De aanwezige registermechaniek wordt gerestaureerd.

Ontbrekende delen worden nieuw bijgemaakt.

Het pedaalklavier (C-d1) wordt gerestaureerd.

Windvoorziening

De aanwezige balg met schepbalgen alsmede pompinstallatie worden gerestaureerd. De kanalen zullen worden aangepast en er zal een nieuwe reguleur worden gemaakt.

De windmachine wordt nieuw.

Pijpwerk/Intonatie

Het pijpwerk is m.u.v. op het hoogste octaaf van de Salicet 4' geheel aanwezig en zal worden gerestaureerd en voorgeïntoneerd.

Het ontbrekende pijpwerk wordt nieuw bijgemaakt.

Kosten op lokatie

Demontage in Heerde, transport naar de kerk.

Na plaatsing van het orgel zal de kerkintonatie volgen welke afgesloten wordt met een stembeurt.

Niet in bovengenoemde prijzen begrepen zijn:

17½% BTW., loon- en materiaalprijsstijgingen, schilderwerk, aanleg elektrische leidingen enz., Openingen te maken om ter bestemde plaatse te komen met het orgel.

Loon- en materiaalkostenstijgingen (worden per termijn verrekend). Betalingen dienen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Bij overschrijding wordt de normale rente van bankkrediet berekend.

Conditie:

Fakturering in 5 termijnen:

1e termijn 10% bij ondertekening kontrakt + aankoop orgel.

2e termijn 30% bij aanvang werkzaamheden.

3e termijn 20% bij gevorderde werkzaamheden.

4e termijn 20% bij aanvang werkplaatsintonatie.

5e termijn 20% bij oplevering van het orgel.

Garantie:

Garantie van 10 jaar geldt voor al het werk wat door ons wordt uitgevoerd.

Levertijd:

Opdrachten worden in volgorde van binnenkomst door ons afgehandeld. Momenteel kunnen wij in de 2e helft van 1999 met dit werk aanvangen.

OFFERTE BBetreft

- Nieuw te bouwen orgel voor de Herv.kerk te Vledder.

Algemeen

- Het orgel is een mechanisch tweeklaviers instrument met vrij pedaal en telt 12 stemmen verdeelt over Hoofdwerk, Nevenwerk en Pedaal.
 Het orgel wordt uitgevoerd als balustrade orgel met de klaviatuur aan de zijkant. Het pedaalregister (Subbas 16') wordt aan de binnenzijde tegenover de klaviatuur opgesteld. Nader bezien zal worden of de balg onder in het orgel kan komen of dat deze buiten het orgel moet worden opgesteld.

Dispositie

	<u>Hoofdwerk (c-f3)</u>	<u>Nevenwerk (c-f3)</u>
	Praestant 8'	Gedekt 8'
	Holpijp 8' wijd	Fluit 4'
	Octaaf 4'	Nasard 3'
	Octaaf 2'	Fluit 2'
	Mixtuur IV-Vst. bas-disc.	
	Cornet IVst.	
	Trompet 8' bas-disc.	

Pedaal (C-d1)

Subbas 16'

Hulpregisters:

Manuaalkoppel

Koppel Pedaal-Hoofdwerk

Koppel Pedaal-Nevenwerk

Tremulant

Niet in bovengenoemde prijzen begrepen zijn:

17½% BTW., loon- en materiaalprijsstijgingen, schilderwerk, aanleg elektrische leidingen enz., openingen te maken om ter bestemde plaatse te komen met het orgel. Loon- en materiaalkostenstijgingen (worden per termijn verrekend). Betalingen dienen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Bij overschrijding wordt de normale rente van bankkrediet berekend.

Betaling:

De betaling geschiedt in 5 termijnen:

1e termijn 20% - bij ondertekening van het kontrakt.

2e termijn 20% - bij aanvang der werkzaamheden.

3e termijn 20% - bij gevorderde werkzaamheden.

4e termijn 20% - bij aanvang werkplaatsintonatie.

5e termijn 20% - bij oplevering.

Garantie:

De garantie is 10 jaren volledig.

Levertijd

De levertijd is afhankelijk van de datum van opdracht. Momenteel is de bouw van dit orgel in 1999/2000 te realiseren.

MATERIAALOMSCHRIJVING voor Plan B:

Kas: De kas is van massief hout in paneelvorm welke aansluit bij de architectuur van de kerk. De blinderingsmotieven zijn als zaagwerk uitgevoerd (Uitvoering in snijwerk tegen meerprijs mogelijk.)

Klaviatuur: De klavieren (C-f^{'''}) zijn van eikehout met een beleg van been voor de ondertoetsen. De boventoetsen zijn van massief ebben. Het pedaal (C-d'), in historische maatvoering, is in eiken uitgevoerd.

Mechanieken: De traktuur is van eikehout, de aansluitdraden van messing. De registermechaniek wordt bediend door handzaam gedraaide knoppen van hardhout. De mechaniek, wellenborden enz. zijn geënt op historische voorbeelden.

Windladen: De windladen worden vervaardigd van uitgelezen eikehout, natuur gedroogd en belegen. Voor het Hoofdwerk en Nevenwerk zal een gecombineerde lade worden vervaardigd in een opstelling die het front volgt. Onder de slepen zal een leerbaan worden aangebracht. Alle materialen zoals verschillende soorten leder, messing enz. zijn van de beste kwaliteit. De windlade is bestand tegen de normale moderne verwarmingssystemen.

Windvoorziening: De windvoorziening, bestaande uit een dubbelvouwige magazijnbalg, zal gevoed worden door een speciaal voor dit doel vervaardigde orgelventilator (aansl. 220/380 V). De aansluiting dient te geschieden door een erkende installateur. De windkanalen alsmede de balgen zijn vervaardigd uit grenenhout.

Pijpwerk: Het pijpwerk wordt in eigen bedrijf op ambachtelijke wijze vervaardigd volgens mensuren en legering die een goede klank waarborgen voor de begeleiding van de samenzang. De frontpijpen worden gepolijst en zijn voorzien van opgeworpen labia, met bladgoud verguld.

Intonatie: De intonatie zal op kunstzinnige wijze worden uitgevoerd en op de ruimte worden aangepast.